# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | **Školský dvor a ihrisko Šumiac** | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| | | Miesto | Šumiac |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Šumiac | | |
| Projektant | Ing. Andrea Ševcová | | |
| Zhotoviteľ | Roman Takáč stavebné práce | | |
| Spracoval | | | |
| Rozpočet číslo | Dňa | CPV | |
| | 11.12.2019 | CPA | |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A | Základné rozp. náklady | | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **HSV** | Dodávky | 13 699,68 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 3 935,72 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| 3 | **PSV** | Dodávky | 121,71 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 874,39 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| 5 | **"M"** | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | **ZRN (r. 1-6)** | | 18 631,50 | 12 | **DN (r. 8-11)** | | 19 | **VRN (r. 13-18)** | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

**Projektant**

Dátum a podpis — Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis — Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis — Pečiatka

STAVEBNÉ PRÁCE - Takáč Roman
Kukučinova 56
976 67 Zavadka n/Hronom
IČO:37 205 625; IČ DPH:SK1020056818

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 18 631,50 |
| 24 | DPH 20,00 % z 18 631,50 | 3 726,30 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **22 357,80** |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** **Školský dvor a ihrisko Šumiac**
**Objekt:**

Objednávateľ: Šumiac
Zhotoviteľ: Roman Takáč stavebné práce
Miesto: Šumiac

Spracoval:
Dátum: 11. 12. 2019

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **13 699,680** | **3 935,717** | **17 635,397** | **74,086** | **0,000** |
| 1 | Zemné práce | 0,000 | 113,401 | 113,401 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 117,115 | 786,434 | 903,549 | 0,014 | 0,000 |
| 5 | Komunikácie | 2 853,933 | 1 481,016 | 4 334,949 | 64,121 | 0,000 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 10 728,632 | 1 554,866 | 12 283,498 | 9,951 | 0,000 |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **121,709** | **874,390** | **996,099** | **0,024** | **0,000** |
| 783 | Nátery | 121,709 | 874,390 | 996,099 | 0,024 | 0,000 |
| | **Celkom** | **13 821,389** | **4 810,107** | **18 631,496** | **74,110** | **0,000** |

# ROZPOČET

**Stavba: Školský dvor a ihrisko Šumiac**
**Objekt:**

Objednávateľ: Šumiac
Zhotoviteľ: Roman Takáč stavebné práce
Miesto: Šumiac

Spracoval:
Dátum: 11. 12. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **17 635,397** | **74,086** |
| | **1** | **Zemné práce** | | | | **113,401** | **0,000** |
| 1 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 48,691 | 1,009 | 49,129 | 0,000 |
| 2 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 162,303 | 0,396 | 64,272 | 0,000 |
| | **3** | **Zvislé a kompletné konštrukcie** | | | | **903,549** | **0,014** |
| 3 | 944944101 | Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov | m2 | 204,747 | 4,413 | 903,549 | 0,014 |
| | **5** | **Komunikácie** | | | | **4 334,949** | **64,121** |
| 4 | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 162,303 | 3,436 | 557,673 | 30,687 |
| 5 | 596811311 | Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2 | m2 | 162,303 | 9,728 | 1 578,884 | 16,393 |
| *6* | *5921951020* | *Zámková dlažba hr. 8 cm* | *m2* | *170,418* | *12,900* | *2 198,392* | *17,042* |
| | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **12 283,498** | **9,951** |
| 7 | 936124112 | Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh | ks | 26,000 | 53,822 | 1 399,372 | 9,949 |
| *8* | *553560001701* | *Lavička bez operadla, oceľová konštrukcia, sedadlo z polguľačov, dĺžky 1750 mm* | *ks* | *12,000* | *200,000* | *2 400,000* | *0,000* |
| *9* | *553560001901* | *Lavička bez operadla, oceľová konštrukcia, sedadlo z polguľačov, dĺžky 2750 mm* | *ks* | *10,000* | *300,000* | *3 000,000* | *0,000* |
| 10 | 936124113 | Zhotovenie stola stabilného so zabetónovaním nôh | ks | 6,000 | 58,650 | 351,900 | 0,000 |
| *11* | *553560003201* | *Stôl masívny parkový, oceľová konštrukcia, z polguľačov dĺžky 1750 mm* | | *6,000* | *350,000* | *2 100,000* | *0,000* |
| 12 | 936124211 | Výmena drevených sedadiel lavičiek | ks | 31,000 | 5,781 | 179,211 | 0,002 |
| *13* | *553560003301* | *Náhradné drevené sedadlo lavičky z polguľačov* | *m* | *172,910* | *16,500* | *2 853,015* | *0,000* |
| | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **996,099** | **0,024** |
| | **783** | **Nátery** | | | | **996,099** | **0,024** |
| 14 | 783201811 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním | m2 | 98,790 | 1,038 | 102,544 | 0,000 |
| 15 | 783201812 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou | m2 | 98,790 | 1,705 | 168,437 | 0,000 |
| 16 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 98,790 | 4,703 | 464,609 | 0,016 |
| 17 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 98,790 | 2,637 | 260,509 | 0,008 |
| | | **Celkom** | | | | **18 631,496** | **74,110** |